1.3 Қосымша

**Кептіргіш шкафына техникалық сипаттама**
**(Лот 3)**
**Жалпы талаптар**

Жұмысшы камера - болат.

Кептіру пеші электронды термореттеуішпен қамтылады

| | |
|---|---|
| Номинал кернеуі, кВт: | 2.0 |
| Қоректенуші желінің кернеуі, В: | 220 |
| Айнымалы тоқтың жиілігі, Гц: | 50 |
| Фаза саны: | 1 |
| Тұнбасыз номинал температураға дейін электр пешін қыздыру уақыты, мин: | 40 |
| Температураны автоматты реттеудің шегі,°С: | 50 - 350 |
| Орнатусыз тұрақтанған жылулық режимдегі температураның қалыптылығы, °С: | +/- 2 |
| Жұмысшы камераныі өлшемдері, мм, артық емес: ұзындығы*ені*биіктігі: | 390*445*390 |
| Негізгі өлшемдері, мм, артық емес: ұзындығы*ені*биіктігі: | 675*625*600 |
| Салмағы, кг: | 40 |

**Ректор** **Шаймарданов Ж.К.**

**ҒЖжИ жөніндегі проректор** **Гавриленко О.Д.**

**Жоба жетекшісі** **Миргородский С.И.**

**ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: тауар жеткізілгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 15 күнтізбелік күн