

Құрғақ қоспалар өндіру кешенін дайындаудың техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Құрғақ қоспаларды өндіру кешені кептіру барабанынан, бункері бар конвейер шнегінен, діріл араластырғыштан, Пластификатор бункерінен және салмақ өлшегіштен тұрады.

Кептіру барабаны:

Барабанның диаметрі: кемінде 1м;

Барабанның ұзындығы: кемінде 2м;

Көлемі: 1,5 текше метрден кем емес;

Өнімділік: кемінде 3 т / сағ;

Қуаты: кемінде 4 кВт;

Барабанның айналу жылдамдығы: 5-7 айн / мин;

Шығу кезіндегі материалдың температурасы: 60-70 градустан аспайды;

Булану қарқындылығы: кемінде 90 кг / м3.

Бункері бар шнек тасымалдаушы:

Спираль диаметрі: кем дегенде 140 мм;

Корпустың диаметрі: кем дегенде 165 мм;

Шнектің максималды бұрышы: кем дегенде 45°;

Тасымалдау ұзындығы: кемінде 3,5 м;

Өнімділік: кемінде 4 т / сағ;

Қуаты: кем дегенде 3 кВт.

Діріл араластырғыш:

Діріл араластырғыш үздіксіз режимде Сусымалы материалдарды сапалы араластыруға арналған.

Пайдалы араластыру көлемі: кем дегенде 120,0 л;

Тербелмелі бөліктің салмағы: кемінде 360,0 кг;

Тербеліс жиілігі: кем дегенде 25,0 Гц;

Тербеліс амплитудасы: 4,0 мм дейін;

Белгіленген қуат: кем дегенде 7 кВт.

Пластификатор бункерлері:

5 дана Пластификатор бункерлері болуы керек тот баспайтын болат. Әрбір бункерде араластырғышқа пластификаторды мөлшерлеп беретін электр клапаны орнатылуы керек. Дозалау қателігі $\pm 5\%$ - дан аспауы керек.

Салмақ өлшегіш:

Өнімділік: кем дегенде 200 қап/сағ;

Дозаның салмағы: 10-50 кг аралығында;

Дозалау қателігі: ± 1 артық емес%;

Клапанның өлшемі: кем дегенде 100 мм;

Қуат желісінің кернеуі: 380 В;

Қуат тұтыну: кем дегенде 3 кВт;

Электрмен жабдықтау: әлеуетті өнім беруші электрмен жабдықтауға қосылу жөніндегі барлық жұмыстарды ескере отырып қызмет көрсетуі тиіс.

Қызмет көрсетуге қойылатын басқа талаптар:

- Қызмет көрсету үшін қажетті жабдықтар мен құралдар, шығыс материалдары, кабель және басқа да материалдар әлеуетті өнім берушінің өз қаражаты есебінен сатып алынады;

- Әлеуетті өнім берушінің қызмет көрсету үшін қажетті өз құралдары, жабдықтары болуы тиіс;

- Қызмет көрсету кезінде туындайтын барлық жасырын жұмыстар әлеуетті өнім берушінің қаражаты есебінен орындалады;

- Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету кезінде пайда болуы мүмкін өндірістің қалдықтары мен қалдықтарын өз бетінше әкетуге міндетті.

Орындалған жұмыстар кешеніне кепілдік мерзімі - орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 1 жыл.

Жұмыстарды орындау (Қызмет көрсету) мекенжайы: Өскемен қ., Серікбаев к-сі, 49а.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі - ғылым және
инновациялар жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі



/Рахметуллина С.Ж.

/Конурбаева Ж.Т.

Баятанова Л.Б.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Шартқа қол қойылғаннан кейін 100% алдын ала төлем

Жеткізу уақыты: шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күннен аспайды