

Өндірістік үй-жайларды дайындаудың техникалық сипаттамасы

(Лот 3)

Өндірістік үй-жайларды дайындау үй-жайдың мынадай құрылыс-жөндеу жұмыстарын қамтиды:

- құрылыс-монтаж жұмыстары: ауданы 100 м² және биіктігі 7 м үй-жайларды косметикалық жөндеу: сылақ және молярлық жұмыстар. Ауданы 3 м² және биіктігі 2,5 м, ауданы 1 м² душ кабинасы бар ванна бөлмесі үшін қабырға мен төбені салу бойынша жұмыстар. Қабырғалар мен төбелер ылғалға төзімді гипсокартоннан тұрғызылуы керек, ал қабырға мен еденнің ішкі жағы керамикалық плиткамен қапталған болуы керек. Төбесі ПВХ панельдерімен қапталған болуы керек. Душта шыны бөлгіш пен есік болуы керек. Жуынатын бөлмеге арналған сору жүйесін орнату. Дәретхананы, Қол жуғышты және душқа арналған крандарды және қол жуғышты орнату. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін барлық қажетті материалдарды қызметтің әлеуетті өнім берушісі сатып алады. Дәретхананы, Қол жуғышты, душқа және қол жуғышқа арналған Араластырғыштарды қызмет көрсетуші сатып алады;
- сантехникалық жұмыстар: суық су мен су төгетін құбырларға арналған ПВХ құбырларын орнату. Сантехникалық жұмыстарды жүргізу үшін барлық қажетті материалдарды қызмет көрсетуші сатып алады;
- өлшемі кемінде 1200x1200 мм болатын 2 тікбұрышты сору қолшатырларын дайындау және монтаждау. тікбұрышты сору қолшатырларын дайындау және монтаждау үшін барлық қажетті материалдарды қызмет көрсетуші сатып алады;
- өлшемі 3*3,5 м металл қақпаларды дайындау және орнату. қолданылатын металл парактың қалыңдығы кемінде 2 мм болуы керек. металл қақпаларды дайындау және орнату үшін барлық қажетті материалдарды қызмет көрсетуші сатып алады;
- 2*0,8 м пластикалық есікті дайындау және орнату. пластикалық есікті дайындау және орнату үшін барлық қажетті материалдарды қызмет көрсетуші сатып алады;
- тиеу-түсіру жұмыстары: Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған материалдарды түсіру және құрылыс коқыстарын шығару.

Жұмыстың барлық түрлері жоспарға сәйкес (келісім бойынша) жұмыстың жекелеген түрлерін негізді ұштастыруды ескере отырып технологиялық реттілікпен жүргізілуге тиіс.

Мердігер жұмыстарды орындау кезеңінде мердігердің кінәсінен туындаған мүліктің (жабдықтардың, материалдардың, қолданыстағы жөндеудің жай-күйінің) бүлінуіне немесе бұзылуына жауапты болады.

Орындалған жұмыстар кешеніне кепілдік мерзімі - орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 1 жыл.

Жұмыстың барлық түрлері жоспарға сәйкес (келісім бойынша) жұмыстың жекелеген түрлерін негізді ұштастыруды ескере отырып технологиялық реттілікпен жүргізілуге тиіс.

Мердігер жұмыстарды орындау кезеңінде мердігердің кінәсінен туындаған мүліктің (жабдықтардың, материалдардың, қолданыстағы жөндеудің жай-күйінің) бүлінуіне немесе бұзылуына жауапты болады.

Орындалған жұмыстар кешеніне кепілдік мерзімі - орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 1 жыл.

Жалпы сомасы: 1 991 446 тг

Жұмыстарды орындау (Қызмет көрсету) мекенжайы: Өскемен к., Серікбаев к-сі, 49а.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі - ғылым және
инновациялар жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі

Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Баятанова Л.Б.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Шартқа қол қойылғаннан кейін 100% алдын ала төлем

Жеткізу уақыты: шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күннен аспайды