

Техническая спецификация на подготовка производственных помещений

(Лот 3)

Подготовка производственных помещений, включает в себя следующие строительно-ремонтные работы помещения:

- строительно-монтажные работы: косметический ремонт помещения площадью 100 м² и высотой 7 м: штукатурные и молярные работы. Работы по возведению стены и потолка для санузла площадью 3 м² и высотой 2,5 м, имеющий душевую кабину площадью 1 м². Стены и потолок должны быть возведены из влагостойкого гипсокартона и внутренняя сторона стены и пол должны быть обшиты керамической плиткой. Потолок должен быть обшит ПВХ панелями. Душевая кабина должна иметь стеклянную перегородку и дверь. Монтаж вытяжной системы для санузла. Установка унитаза, умывальника и смесителей для душа и умывальника. Для проведения строительно-монтажных работ все необходимые материалы закупает потенциальный поставщик услуги. Унитаз, умывальник, смесители для душа и умывальника закупается поставщиком услуг;

- сантехнические работы: монтаж для ПВХ труб для холодной воды и сливной трубы. Для проведения сантехнических работ все необходимые материалы закупает поставщик услуги;

- изготовление и монтаж 2 прямоугольных вытяжных зонтов размером не менее 1200х1200 мм. Для изготовления и монтажа прямоугольных вытяжных зонтов все необходимые материалы закупает поставщик услуг;

- изготовление и установка металлических ворот размером 3*3,5 м. Толщина применяемого металлического листа должна быть не менее 2 мм. Для изготовления и установки металлических ворот все необходимые материалы закупает поставщик услуги;

- изготовление и установка пластиковой двери размером 2*0,8 м. Для изготовления и установки пластиковой двери все необходимые материалы закупает поставщик услуги;

- погрузочно-разгрузочные работы: разгрузка материалов для строительно-монтажных работ и вывоз строительного мусора.

Все виды работ должны вестись в технологической последовательности в соответствии с планом (по согласованию) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

Подрядчик несет ответственность за повреждения или поломку имущества (оборудований, материалов, состояние существующего ремонта) возникшие по вине самого подрядчика в период выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненный комплекс работ - не менее 1 года с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг).

Общая сумма: 1 991 446 тг

Адрес выполнения работ (оказания услуг): г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 49а.

Председатель правления - ректор



Рахметуллина С.Ж.

Проректор по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Баятанова Л.Б.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины)

Условия оплаты: 100% предоплата после подписания договора;

Срок поставки: до не более 90 календарных дней с момента подписания договора