Қосымша 1.1

Қуат көзіннің техникалық сипаттамасы
(Лот 1)

50 Гц жиілігі (кіріс)
Кернеуі 415 в+-10% (кіріс)
Өлшемі / өлшемдері 37 "х 18"х 39"
Атауы / Модель нөмірі 250 AMP
Metal Coat Бренді
Шығыс тогы 250 (Ампер.) 60% жұмыс циклінде, 190 (Ампер.) 100% жұмыс циклінде
Ашық тізбектің кернеу диапазоны 18-40 В
3 фаза фазасы
Сымның мөлшері 1,6 мм-ден 2 мм-ге дейін
Сым беру Пневматикалық және электр жетегі
Басқару консолі бар қуат көзі Салмағы 117 кг (шамамен.)
Қуаты 7 кВт / 9,5 а. к.
Шыққан елі Үндістанда жасалған
Ерекшеліктері:
Жүйе электр және пневматикалық жетегі бар бүріккіш пистолет арасында ауыса алады (тек селекторлық қосқыш арқылы).
Қуат көзіне салынған Басқару тақтасы еңкейіп, қажет болған жағдайда жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жеңілдетеді.
Жүйе диодтарға негізделген және күрделі электронды схемалардан тұрады. Берік құрылым өндірісте үздіксіз жұмыс істеу үшін өте қолайлы.
600 амперлік жүйеде басқару консолі ажыратылады және қуат көзінен қозғалады.
Жүйе 250, 400, 600 Ампер нұсқаларында қол жетімді. Қуат.
Доғалық бүріккішті басқару жүйесі
250 АМП доғалы спрей
Термиялық бүріккіш жабдық
Металл бүрку жүйесі
Беттік жабындарды қолдану технологиясы
Коррозияға қарсы бүрку жүйесі
Өнеркәсіптік жабын жабдықтары
Қорғаныс жабындары
Доғалық бүріккіш қондырғы
Металлизация жүйесі
Коррозиядан қорғау технологиясы
Жабу жүйесі
Термиялық бүрку шешімдері
Бүріккіш жабындарды жабуға арналған жабдық
Металл тұндыру жүйесі
Коррозияға төзімді жабындар
Термиялық бүрку процесі
Жоғары жылдамдықты доғалық бүрку
Жабынның қалыңдығын бақылау
Бетті жақсарту технологиясы
Құрғақ және таза ауа үшін ылғал бөлгішпен жабдықталған

Басқарма төрағасы – ректоры **Рахметуллина С.Ж.**

Ғылым және инновация жөніндегі проректор **Конурбаева Ж.Т.**

Бағдарлама жетекшісі **Рахадилов Б.К.**

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 25 күнтізбелік күн.