

6 метрлік әмбебап алюминий дінгегінің техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Тағайындау: Қондырғыларды мониторинг жүйелерін орнату үшін қолданылатын тұрып тұрған мачталық құрылымдар.

Техникалық сипаттамалар және комплектация:

Мачтаның биіктігі	6 метрден кем емес
Мачта секцияларының саны	2
Бірінші секцияның биіктігі	3 метрден аспауы тиіс
Екінші секцияның биіктігі	3 метрден аспауы тиіс
Мачтаның материалы	Алюминий қорытпасы
Секциялардың салмағы	18 килограмнан аспауы тиіс
Мачтаның салмағы	100 килограмнан аспауы тиіс
Секцияның қырларының ені	390 мм-ден кем емес және 410 мм-ден аспауы тиіс
Орнату алаңы	16,3 x 16,3 метрден аспауы тиіс
Тартқыштардың радиусы	4 x 4 метрден аспауы тиіс
Жаңбырдан қорғау жүйесінің болуы	иа
Мачтаға орнатылатын жабдықтың таралған салмағы	400 килограмнан аспауы тиіс
Мачтаның негізі	1 дана
Тартқыштарды бекіту белдігінің болуы	иа
Тартқышты мачтаға бекіту	3 данаға кем емес
Вилочный талреп	3 данаға кем емес
Тросқа арналған коуш	6 данаға кем емес
Трос үшін қыспақтар	24 данаға кем емес
Темір трос (арқан)	30 метрден кем емес
Пайдалану мерзімі	5 жылдан кем емес
Жинау және орнату бойынша нұсқаулықтың болуы	иа
Жеткізу мерзімі	90 күннен аспауы тиіс

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Денисова Н.Ф.



ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 90 күнтізбелік күн